



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY B-B

1:100




PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

1:50



RZUY Z GÓRY

1:100



UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], rzędne w [m].

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH

- ETAP A – roboty przygotowawcze:
- wyznaczyć granice zajętości terenu dla prowadzonych prac,
  - wyznaczyć miejsca składowania materiału,
  - wyznaczyć miejsca na postój maszyn roboczych i koniecznego innego wyposażenia.
  - zabezpieczyć miejsce rozbiórki zgodnie z przepisami BHP.
- ETAP B – rozbiórka obiektu:
- rozbiórka balustrady drewnianej,
  - rozbiórka nawierzchni z bali drewnianych,
  - rozbiórka konstrukcji drewnianej ustroju nośnego mostu,
  - rozbiórka oczepów pali podpór pośrednich i skrajnych,
  - rozbiórka podpór wraz z elementami starej konstrukcji mostu.

Zamawiający:



**DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY**  
ul. Leśników 2, 73-220 Drawno  
tel. (95) 768 20 51, fax. (95) 768 25 10

Jednostka projektowa:



**Pracownia Inżynierska Eugeniusz Banek**  
ul. Wiejska 28, 44-350 Gorzyczki  
tel. +48 501 592 958, www.pieb.pl, e-mail: biuro@pieb.pl  
NIP 6462454661, REGON 243272612

Nazwa inwestycji:

**Rozbiórka i budowa mostu "Harcerskiego" w ciągu drogi leśnej nad rzeką Płociczną na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego O/O Ostrowiec oddział 230/232**

Stadium:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

Tytuł rysunku:

**RYSUNEK ROZBIÓRKI MOSTU**

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Eugeniusz Banek	SLK/2054/POOM/08	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Sendal	SLK/3424/POOM/10	
Data: 11.2016	Branża: MOSTOWA	Skala: 1:50; 1:100	Nr rys.: M-01