

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-14 1205-01	Rozbiórka dyliny pomostowej o grub.do 70 mm 50*2.2	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
2	KNR 2-14 1203-01	Rozbiórka krawężników, poprzecznic, podłużnic i oczepów dostępnych z łądu o przekroju do 400 cm2 50*2	m		
			m	100.000	
				RAZEM	100.000
3	KNR 2-14 0404-01	Belki główne, podłużnice i poprzecznice pomostów o przekroju elementów do 400 cm2 montowane z łądu z drewna iglastego {(0.18*0.10*50)*2}	m ³		
			m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
4	KNR 2-14 0405-01	Pokład pomostowy z bali o grubości do 6 cm z drewna iglastego montowany z łądu 50*2.2	m ²		
			m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
5	KNR-W 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 150	m ²		
			m ²	150.000	
				RAZEM	150.000