

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie [10+15+20+30+30+100+50+300+50+100+50+50+150+50+50+50+150+50]*4.0	m ² m ²	5420.000	
				RAZEM	5420.000
2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie [10+15+20+30+30+100+50+300+50+100+50+50+150+50+50+50+150+50]*4.0	m ² m ²	5420.000	
				RAZEM	5420.000
3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu [10+15+20+30+30+100+50+300+50+100+50+50+150+50+50+50+150+50]	m m	1355.000	
				RAZEM	1355.000
4	KNR 2-31 1408-03	Mechaniczne miałowanie nawierzchni [10+15+20+30+30+100+50+300+50+100+50+50+150+50+50+50+150+50]*4.0	m ² m ²	5420.000	
				RAZEM	5420.000
5	KNR 2-31 0204-01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm [10+15+20+30+30+100+50+300+50+100+50+50+150+50+50+50+150+50]*4.0	m ² m ²	5420.000	
				RAZEM	5420.000