



Drawieński Park Narodowy

73-220 Drawno ul. Leśników 2 tel.(0-48)95 768 2051 fax.(0-48)95 768 2510

www.dpn.pl e-mail: dpn@dpn.pl

Drawno, dnia 13.06.2014

Znak spr.: DU - 2382/2014ib

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NR OGŁOSZENIA 196898-2014

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 907 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonego zapytania.

W związku z postępowaniem przetargowym na „Przebudowa mostu w Drawieńskim Parku Narodowym”, wpłynęło zapytanie

1. W SST M-14 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej – podane jest zabezpieczenie 3 warstwowe, w poz. 2.3 napisano ocynkowaną powierzchnię, której nie ma w SST i projekcie.
2. W obmiarze podano betonowanie pali – 9,502m³ – brak pozycji w przedmiarze.
3. W projekcie jest zbrojenie pali – brak pozycji w obmiarze i przedmiarze.
4. W obmiarze podano deskowanie przyczółków – brak pozycji w przedmiarze.
5. W obmiarze podano zabezpieczenie powierzchni betonowych 13,362m² – brak w przedmiarze.
6. W obmiarze poz. 31 podano wymiary 0,12x0,10x10,8x24 wg projektu powinno być 0,12x0,10x14x24, ponieważ dł. mostu wynosi 14mb”.

Drawieński Park Narodowy poniżej udziela odpowiedzi na zapytanie:

Ad.1. Konstrukcję należy zabezpieczyć zestawem malarskim na bazie żywic epoksydowych zgodnie z opisem technicznym 9.0.

Ad. 2 Należy uwzględnić w wycenie pała.

Ad. 3 Należy w kalkulacji uwzględnić zbrojenie pali według projektu – zestaw stali zbrojeniowej Nr 1 do rys. 6 projektu budowlanego.

Ad. 4 Cenę deskowania należy uwzględnić w cenie betonu.

Ad. 5 Zabezpieczenie powierzchni betonu należy wycenić wg. obmiaru.

Ad. 6 W obmiarze poz. 31 omyłkowo ujęto długość mostu 10,8 zamiast 14,0 m - w wycenie należy uwzględnić.

Z poważaniem
Dyrektor
Drawieńskiego Parku Narodowego

dyż. Paweł Biłski

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma.