

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza własna	Rozbiórka balustrad i pomostów, wywóz z terenu robót	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	analiza własna	Dostawa i montaż podpor schodów i slipu z krawędziaków dębowych 12x12 cm 0.12*0.12*2.00*3*18	m ³ drew. m ³ drew.	1.555	
				RAZEM	1.555
3	analiza własna	Dostawa i montaż belek policzkowych schodów i odboju slipu, dębowych 6x20 cm 0.06*0.20*4*24.10	m ³ drew. m ³ drew.	1.157	
				RAZEM	1.157
4	analiza własna	Dostawa i montaż koryta slipu z belek dębowych 5x12 cm 0.05*0.12*5*24.10	m ³ drew. m ³ drew.	0.723	
				RAZEM	0.723
5	analiza własna	Dostawa i montaż podpór poprzecznych z krawędziaków dębowych 14x14 cm 0.14*0.14*8*2*1.15	m ³ drew. m ³ drew.	0.361	
				RAZEM	0.361
6	analiza własna	Dostawa i montaż stopnic schodów z desek dębowych 0.05x(0.16x2) cm 0.05*0.16*2*86*1.17	m ³ drew. m ³ drew.	1.610	
				RAZEM	1.610
7	analiza własna	Dostawa i montaż balustrady z desek dębowych 0.04x0.12 0.04*0.12*4*(24.10+1.0+2.00)	m ³ drew. m ³ drew.	0.520	
				RAZEM	0.520
8	KNR 4-01 0628-04	Dwukrotna impregnacja bali i krawędziaków preparatami ochronnymi i dekoracyjnymi w kolorze uzgodnionym z Inwestorem 24.1*2.20*2	m ² m ²	106.040	
				RAZEM	106.040